CONSTRUIRE LOCUINTA P
COM. MOARA VLASIEI , JUD. ILFOV BENEFICIAR: ABAGIEF MIHAI
FAZA: PTh.

INFRASTRUCTURA+SUPRASTRUCTURA - LOCUINTA					
COD	ELEMENT	C8/10 [mc]	C16/20 [mc]	C20/25 [mc]	BST 500S [Kg]
1	INFRASTRUCTURA				
1.1	BETON NEARMAT	32	-	-	-
1.2	GRINZI DE FUNDATIE	-	36	-	2348
1.3	PLACA SOL	-	18	-	-
	TOTAL Infrastructura	**32**	**54**	**0**	**2583**
2	SUPRASTRUCTURA				
2.1	STALPI PARTER	-	-	7	2260
2.2	GRINZI PESTE PARTER	-	-	14	1435
2.3	PLACA PESTE PARTER	-	-	28	2084
	TOTAL Suprastructura	**0**	**0**	**49**	**6357**
	TOTAL GENERAL	**32**	**54**	**49**	**8940**

ALTE ARTICOLE		
COD	DENUMIRE ARTICOL	CANTITATE
3.1	COFRAJE BETON ARMAT [mp]	722
3.2	DECAPARE STRAT VEGETAL [mp]	235
3.3	SAPATURA PAMANT [mc]	180
3.4	UMPLUTURA PAMANT [mc]	100
3.5	UMPLUTURA PIETRIS [mc]	15
3.6	POLISTIREN EXTRUDAT-grosime 5cm [mp]	200
3.7	FOLIE POLIETILENA [mp]	200
3.8	HIDROIZOLATII ORIZONTALE- Mortar impermeabilizat [mp]	40
3.9	HIDROIZOLATII VERTICALE- Apastop [mp]	35
3.10	ARMATURA PLACA SOL- Plase sudate [buc.] / Bare legate [Kg]	21/ 1064
3.11	LEMN ECARISAT PLANSEU+SARPANTA [mc]	16